



ООО «ГЛАВЛЕС»

Заказчик объекта: 0 00.12.2020
Телефон : 0 e-mail: 0

Предварительный расчет домокомплекта, проект по эскизу заказчика

Количество этажей:	0
Кол-во венцов (1эт./2эт./фронтон):	21/9/0
Габариты по осям сруба, мм:	0
Общая площадь, м.кв.:	0
Количество спален, шт.:	0
Санузел, шт.:	0
Котельная, шт.:	0
Терраса, шт.:	0

Техническая документация

Конструкторско – технологическая документация сруба.
Инструкция по сборке сруба.

0

Сруб

Профилированный брус габаритом 200х145(203) мм.
Зарезка всего комплекта соединений Сити-угол.
Обсадной паз + обсадной брусочек.
Межвенцовый джутовый утеплитель, 160×6 мм.
Шкант $\varnothing 22(25) \times 200 \dots 240$ мм.
Шпонка Hoffmann®.
Брус строганный для столбов.

0

Межэтажные перекрытия, несущие конструкции

Брус подкладочный, монтажные доски.
Лаги, балки перекрытия.
Пиломатериал для черновых пола, потолка и перегородок.

0

Стропильная система

Пиломатериал для стропильной конструкции.
Стропильный щит $h=25$ мм, монтажный брусочек 50×50 мм.
Брусочек для вентиляционного зазора.

0

Отделочные погонажные изделия

Блок-хаус, имитация бруса для обшивы фронтонов снаружи.
Ветровая доска – сайдинг.
Евровагонка, вагонка «штиль» для подшивки свесов крыши.
Блок-хаус, имитация бруса (АВ) для перегородок.
Евровагонка, вагонка «штиль» для подшивки потолков.
Доска пола 82×32(АВ) под ламинат, паркет.

+	+	+
	+	+
	+	+
		+
		+
		+
Базовый	Стандарт	Макси
0	0	0

Транспортные услуги до объекта.
Архитектурный эскизный проект объекта.
Импрегнирование торцов.
Антисептирование профилированного бруса.

	+	+
		+
		+
		+
Базовый	Стандарт	Макси
	0	0

Итого:	Базовый	Стандарт	Макси
	0	0	0

После согласования конструктива объекта, необходимые объёмы материалов уточняются, детализируются и фиксируются в Приложении №2 к «Договору поставки».

Директор ООО «Главлес» _____ /Коробов Игорь Геннадьевич/